

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont wnętrz pomieszczeń sanitarnych w budynku biurowym- nakład na 1 kondygnację
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Podwale Przedmiejskie 30
INWESTOR : Wojewódzki Urząd Pracy
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul Podwale Przedmiejskie 30

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R+S
Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Wskazane w przedmiarach podstawy, opisy nr katalogów nakładów, nr tablic i kolumn, oznaczają kod danej pozycji i służą jedynie uszczegółowieniu opisu i rodzaju robót przedmiaru i nie są wymagane jako podstawy do sporządzenia kalkulacji własnej oferowanych cen jednostkowych

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń sanitarnych					
1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg. (1.45+1.78)*3.0-0.6*2.0*2	m ² m ²	7.29	
				RAZEM	7.29
3	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek 13.83	m ² m ²	13.83	
				RAZEM	13.83
4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (1.45*4+0.9*2+1.63+1.78+2.24*2+1.63)*2.0	m ² m ²	34.24	
				RAZEM	34.24
5	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 13.5+18.5+6.61	m ² m ²	38.61	
				RAZEM	38.61
6	KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR-W 4-02 0142-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR-W 4-02 0232-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR-W 4-02 0232-04 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR-W 4-02 0233-02 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicz- nego śr. 100 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 4-02 0235-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopły- wowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
12	KNR-W 4-02 0235-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopły- wowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR-W 4-03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 5	kpl. kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
16	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na od- ległość 12 km 7.29*0.1+13.83*0.02+34.24*0.02+2.0	m ³ m ³	3.69	
				RAZEM	3.69

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 13.5+18.5	m ² m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
18	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 6.61	m ² m ²	6.61	
				RAZEM	6.61
19	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 11.40	m ² m ²	11.40	
				RAZEM	11.40
20	KNR AT-33 0303-02	Gładkie posadzki o grubości 1 mm z żywicy epoksydowej 11.40	m ² m ²	11.40	
				RAZEM	11.40
21	KNR-W 2-02 1124-06	listwa cokołowa polimer HD 9.36	m m	9.36	
				RAZEM	9.36
22	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity powieszzone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 4.9	m ² m ²	4.90	
				RAZEM	4.90
23	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane 0.8*2.0*2	m ² m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
25	KNR AT-22 0205-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układany na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 120x60 cm 11.22	m ² m ²	11.22	
				RAZEM	11.22
26	kalk. własna	Osadzenie tafli szklanej i luster <tafla szklana>0.5*1.75 <lustra>0.42*0.57+0.42*1.0+0.42*0.23*2	m ² m ² m ²	0.88 0.85	
				RAZEM	1.73
27	kalk. własna	kabiny ustępowe z płyt laminowanych HPL 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR-W 2-02 1029-01	Zabudowa mebli i blatów <zabudowa mebli>1.39 <blat kuchenny>1.01 <blat łazienkowy>1.17 <płyta podblatowa>0.2	m ² m ² m ² m ²	1.39 1.01 1.17 0.20	
				RAZEM	3.77
29	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <ściany>13.5 <sufity>6.61+4.9	m ² m ² m ²	13.50 11.51	
				RAZEM	25.01
30	KNR-W 2-02 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami z żywicy epoksydowej hydrofobowej powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich 18.5	m ² m ²	18.50	
				RAZEM	18.50
31	KNR AT-22 0102-02	Obsadzenie wyposażenia łazienek wraz z zakupem <dozownik mydła>2 <podajnik na ręcznik >1 <pojemnik na papier toaletowy>2 <szczotka do toalet>2 <kołnierz do kosza podblatowego>1 <kosz do wc>2 <kosz stojący 120l>1 <wieszak ślimak>2	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00	
				RAZEM	13.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
33	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
34	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych blatowych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR 2-15 0107-01	Dodatki nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
37	KNR 2-15 0107-06	Dodatki nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
38	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe elektroniczne 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
39	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe L20 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
41	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
42	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-01	Przyciski do słupek podtynkowych 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
43	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
44	KNR 2-15 0112-01	Zawory czepalne 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
45	wycena indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, ułożenie przewodów, podłączenie opraw natynkowych, wpuszczanych ledowych instalacja włączników gniazd zasilających- zgodnie z opisem w projekcie 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00